建设工程项目预算表

单位名称：新阳村村民委员会　　2026年11月23日

项目名称：新阳村基础设施建设项目

序号		项目名称	地点	基础数据	工程量	预算单价	合价（元）	备注（张）
1	1.1	挡土墙	车家峪组	长35米宽1.2米高2.5米	105立方米	395元/立方米	41475	
	1.2	基础		长35米宽1.5米深1.3米	68.25立方米	395元/立方米	26958.75	
2	2.1	挡土墙	车家峪组	长14米宽1米高3米	42立方米	395元/立方米	16590	
	2.2	基础		长14米宽1.5米深1米	21立方米	395元/立方米	8295	
3	3.1	挡土墙	张家堡组	长8.2米宽1.2米高7米	68.88立方米	395元/立方米	27207.6	
	3.2	基础		长8.2米宽1.5米深1米	12.3立方米	395元/立方米	4858.5	
4	4.1	挡土墙	梅上组	长27.6米宽1米高2米	66.24立方米	395元/立方米	26164.8	
	4.2	基础		长27.6米宽1.2米深1.2米	39.744立方米	395元/立方米	15698.88	
5	5.1	挡土墙	梅上组	长14米宽1.1米高3.2米	49.25立方米	395元/立方米	19453.75	
	5.2	基础		长14米宽1.5米深1米	21立方米	395元/立方米	8295	
6	6.1	挡土墙	梅上组	长16米宽1.2米高3米	57.6立方米	395元/立方米	22752	
	6.2	基础		长16米宽1.5米深1米	24立方米	395元/立方米	9480	
合计							227229.28	

项目预算：　　监督委员会签字：　　村负责人签字：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App